



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR – 3

UNIDADE: 13º BPM/I

ESTÁDIO: DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS

MUNICÍPIO: ARARAQUARA

LAUDO Nº 13BPMI-001/030/23



LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: ADHEMAR PEREIRA DE BARROS	
Apelido do estádio: ARENA DA FONTE	
Endereço completo do estádio: Rua Mauro Pinheiro nº 150	
Cidade: Araraquara	
Estado: São Paulo	CEP: 14802-355
Site: www.ferroviarias.com.br	Telefone: (16) 3331-3140
Proprietário: Prefeitura Municipal de Araraquara	
E-mail: turismo@araraquara.sp.gov.br	Telefone: (16) 3357-6935
Gestor do estádio: Milena Malheiros Pavanelli - RG 28143003-2	
E-mail: secretario.esportes@araraquara.sp.gov.br	Telefone: (16) 3336 94 63
Qualificação profissional do Responsável: Secretário de Esporte Municipal	
Clube responsável pelo uso: ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA DE ESPORTES	
E-mail: fabiana.cacheta@ferroviarias.com.br	Telefone: (16) 3331-3140
Site: www.ferroviarias.com.br	

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Fabiana Cacheta	Telefone: (16) 98197 81 86
E-mail: fabiana.cacheta@ferroviarias.com.br	
CPF: 196.330.268 - 06	
Função no Estádio: Gerente de Infraestrutura	

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 22/11/2022	Hora: 15h30
------------------	-------------

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Nos últimos anos aconteceram algumas ocorrências envolvendo torcidas, e entre algumas torcidas e a Polícia Militar, entre elas: CORINTHIANS X POLÍCIA MILITAR

(2013), PALMEIRAS X POLICIA MILITAR (2014) e FERROVIÁRIA X SÃO CARLENSE (2016);

As medidas adotadas para a contenção da violência foram às instalações de várias barreiras de alambrados no interior do estádio na parte das arquibancadas para dividir os setores mais vulneráveis, junto com colocação de cordas nas divisas das torcidas, assim delimitando um espaços de mais ou menos 4 metros livres onde ficam vários Policiais fazendo a segurança na divisão de torcida do setor 02 com o setor 03 e do setor 01 com o setor 02, bem como reforços físicos em alguns portões de acesso ao estádio, e também reforço humano no policiamento, em dias de jogos, com torcidas com histórico de rivalidade e em jogos de grande público.

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:

DOCUMENTO	APRESENTADO	DENTRO DA VALIDADE	CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio	SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	MANDATÓRIO
Nome: 1º TEN PM FABIO AUGUSTO RISSATO DA SILVA			
CPF: RG:			
Patente: 1º TENENTE PM			
Cargo: OFICIAL VISTORIADOR			
Plano de Segurança do estádio	SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	AUXILIAR
03 (três) últimos planos de ação elaborados	SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	MANDATÓRIO
03 (três) últimas apólices de seguro obrigatório OBSERVAÇÃO – Apólice de seguro obrigatório já é incluso no ingresso.	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	AUXILIAR
Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores. OBSERVAÇÃO - os contratos são feitos somente nos dias anteriores a cada jogo realizado, não sendo apresentado contrato permanente.	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	AUXILIAR

Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu <i>Curriculum Vitae</i> , bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio.	SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	MANDATÓRIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------

Considerações relevantes sobre os documentos:

O Plano de Segurança do Estádio do ano 2019 não foi elaborado, mesmo com prazo de 180 dias, no Laudo do ano 2020 foi dado prazo de 30 dias e não foi elaborado; para o Laudo de 2021 tiveram 30 dias para a entrega do documento e não cumpriram. Nesta vistoria para o Laudo do ano 2023 apresentaram.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
1.1. A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	SIM	NÃO
		X
Observações: O 13º BPM/I é um Batalhão de policiamento de área e não possui unidade especializada para eventos esportivos e demais eventos, somente a Cia Força Tática.		
1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?	SIM	NÃO
		X
Observações: nada para ser observado		
1.3. O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Sérgio Aparecido da Silva Alves		
1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função?		
Observações: Conforme Currículo fornecido: Vigilante Patrimonial, escolta armada, segurança pessoal e grandes eventos; graduação em gestão de segurança privada.		
1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?	SIM	NÃO
		X
Observações: Não foi apresentado documento específico. Apenas extensão em "Segurança para grandes eventos".		
1.4. Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / <i>Stewards</i>) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?	SIM	NÃO
	X	
Observações: O Estádio possui em dias de jogos, além de monitores e orientadores, uma brigada de incêndio, que é treinada para operação de dispositivo de emergência, primeiros socorros e demais ações relevantes ao evento, porém essas designações são feitas especificamente para cada jogo, variando o número de profissionais dependendo do número de ingressos a venda para cada jogo.		
1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)		
81 (oitenta e um) monitores se considerarmos jogos com a venda máxima de ingressos (20.205)		

1.4.2. Proporção entre o número de Agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 1 agente para cada 250 torcedores.		
Resultado (poderá ser automático ou calculado manualmente): 81 agentes no caso de capacidade completa, <u>no entanto observa-se que nos jogos não estão sendo contratados a quantidade necessária conforme tal proporção, sempre menor número ou até em alguns jogos (pequenos) não é feita a contratação.</u>		
1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	SIM	NÃO
		X
Observações: Não é contratado o Seguro Obrigatório pelo Clube, há um seguro contratado pela FPF e o documento não discrimina o prêmio e sua abrangência, anexo, com validade até 31/12/2022. Em anexo segue cópia de 3 (três) balancetes com discriminação de pagamento de seguro, recolhido pela CBF e ainda Apólice de Seguros nº 4001031/15515 da Prudential, com validade até 29/01/2023.		
1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?	SIM	NÃO
		X
Observações: Nada para ser observado		
1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em Órgão Policial da circunscrição?	SIM	NÃO
		X
Observações: nada para ser observado.		
1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).	SIM	NÃO
		X
Observações: Não houve tumultos ou outras ocorrências.		
1.8. O estádio possui plano de segurança? (plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).	SIM	NÃO
	X	
Observações: Nas vitórias anuais de 2019 até 2021 não foram apresentados os planos de segurança, sendo que na vitória anual atual (2022), para liberação do estádio em 2023, foi apresentado o referido documento.		
1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Apresentado Plano de Ação de alguns jogos do ano de 2022, <u>mas sendo orientado o responsável da Ferroviária que terá que apresentar um Plano de Ação para cada jogo realizado, e que esse plano tem que ser realizado com a ciência da Polícia Militar, conforme art. 17 do Estatuto do Torcedor.</u>		
1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?	SIM	NÃO
		X
1.10.1. No site da Federação		X
1.10.2. Encaminhado para as torcidas		X
1.10.3. Em jornais de grande circulação		X
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo		X

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1.10.5. No site de ambos os Clubes		X
1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio		X

Observações:

1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 614782



O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 190976/3503208/2014 Nº: 150
 Endereço: RUA MAURO PINHEIRO Bairro: VILA FERROVIARIA
 Complemento: Município: ARARAQUARA
 Ocupação: LOC. REUN. PÚBLICO-F3-/-F8- ESTÁDIO.
 Proprietário: ESTÁDIO MUNICIPAL FONTE LUMINOSA
 Responsável pelo Uso: ESTÁDIO MUNICIPAL FONTE LUMINOSA
 Responsável Técnico: CARLOS ALBERTO RIBEIRO
 CREA/CAU: 5061447085 ART/RRT: 28027230221395705
 Área Total (m²): 13634,00 Área Aprovada (m²): 13634,00
 Validade: 08/12/2023
 Vistoriador: 1. TEN PM FABIO AUGUSTO RISSATO DA SILVA
 Homologação: TEN CEL PM RODRIGO MOREIRA LEAL

OBSERVAÇÕES: PROPRIETÁRIO OU O RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO SOB PENA DE CASSAÇÃO DA LICENÇA DO CB, CONFORME PREVISTO NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO/LOTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA= 21075 PESSOAS/ PROIBIDO O USO DE ARTEFATOS PIROTÉCNICOS NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO/ O CONTROLE DE ACESSO DE PÚBLICO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO/ LOCAL APROVADO SEM O USO DE GASES INFLAMÁVEIS E MATERIAL DECORATIVO.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Araraquara, 8 de Dezembro de 2022



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

S

P

M

Observações: O AVCB Nº 614782 certifica a capacidade máxima permitida para o Estádio em 21.075 pessoas. Segue em anexo documento comprobatório.

1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?

20.205 (Vinte mil duzentas e cinco) pessoas.

1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:

Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
01 (setor 04)	5474 + 40 PNE = 5514 pessoas	07	787/catraca
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
14 (imprensa e camarote/restaurante)	45 imprensa + 128 camarote = 173 pessoas	02	86/catraca
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
02 (setor 01)	3962 pessoas	15	684/catraca
Portões:	Lotação do setor	Catracas:	Proporção:
02 (setor 02)	6300 pessoas	15	684/catraca
Portões:	Lotação do setor	Catracas:	Proporção:
12 (setor 03)	3121 pessoas	06	520/catraca
Portões:	Lotação do setor	Catracas:	Proporção:
02/12 (setor VIP no 02)	1135 pessoas	02	567/catraca
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
04	20.205	32	612/catraca

No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

Observações: Como a separação deverá ser realizada até conclusão do portão específico no setor 2:

- Nos pequenos jogos, com público de até 1000 pessoas, deverão ser disponibilizadas 10 catracas na entrada principal, que dão acesso ao setor 01, 02 e 04, e que é feita pelo portão 02 somente ou com auxílio do portão 01. O acesso ao setor 03 (visitante) deverá ser realizado impreterivelmente pelo portão 12 (visitantes) e catracas de acordo com estimativa de público, no máximo de 3121 pessoas;
- Setor 1 - foram excluídos 179 assentos da 1ª fileira que não permitiam visão do campo para o torcedor sentado;
- Setor 2 - foram excluídos 43 assentos por não permitirem visão total do campo pelo torcedor sentado, ainda, mais 497 para divisão de torcidas e mobilização do policiamento e socorro;
- Setor 3 - foram excluídos 150 assentos da primeira fileira, apesar de estarem no local, não permitem visão do campo pelo torcedor sentado, mesmo caso do setor 1, diferença que no setor 1 foram retirados os assentos e no setor 3 os assentos estão no local.

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS		
2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	SIM	NÃO
	X	
2.1.1. Elas são:		
2.1.1.1. Simples		X
2.1.1.2. Eletrônicas	X	
2.1.1.3. Removíveis	X	
2.1.1.4. Próprias		X
2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?	X	
Observações: As catracas são alugadas de empresas especializadas em eventos.		
2.2. Existem entradas distintas para torcidas?	SIM	NÃO
	X	
Observações: a entrada da torcida local é realizada pelos portões 01 e 02 que se localizam próximos uns dos outros, durante jogos de pequeno, médio e grande porte. A entrada da torcida visitante é realizada pelo portão 12, que se localiza do outro lado do estádio a uma distância de aproximadamente 600 metros, do portão principal. Em alguns jogos há acordo entre os times mandante e visitantes, são disponibilizados o setor 01 e 04 para a torcida mandante e o setor 02 e 03 para a torcida visitante, havendo o contato prévio e planejamento para determinação dos portões de entrada para cada setor. Importante, na atual situação, onde o policiamento vislumbrou, divergências entre o projeto apresentado para o bombeiro e a real utilização do estádio, <u>a comissão de vistoria deliberou que os setores 01, 02 e 04 sejam de uso do time local e setor 03 para visitantes (maiores explicações no relatório abaixo).</u>		
2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	SIM	NÃO
	X	
Observações: A entrada é feita pelo portão de acesso aos vestiários dos jogadores, junto com a entrada dos jogadores.		
2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Nada a ser observado		
2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	SIM	NÃO
	X	
Observações: A entrada é realizada pelo portão de acesso aos vestiários dos jogadores, junto com a entrada dos árbitros.		
2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Nada a ser observado		
2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, imprensa e personalidades VIP?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Esta entrada é realizada pelo portão 14 que fica ao lado do portão de entrada da torcida visitante (setor 03).		

2.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro?	SIM	NÃO
	X	
2.8.1. Proteção fixa (túnel, muro...): Do túnel até o campo há um toldo.	X	
2.8.2. Proteção móvel (tubo em PVC)		X
Observações: Proteção móvel só é utilizada em dias de jogos grandes, quando o promotor do evento providencia.		
2.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?	SIM	NÃO
	X	
Observações: nada a observar.		
2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?	SIM	NÃO
	X	
2.11.1. Revista manual	X	
2.11.2. Detector de metais fixo		X
2.11.3. Detector de metais portátil		X
2.11.4. Raio X		X
2.11.5. Reconhecimento facial		X
2.11.6. Relação nominal dos vetados	X	
Observações: Em relação ao item 2.11.6, o controle do acesso é realizado pela Polícia Militar, nos casos judiciais e administrativos (quando informado pela Federação Paulista de Futebol), havendo assim controle de pessoas desautorizadas. O controle de objetos ilícitos e não autorizados é realizado através de revista manual pessoal pela PM.		
2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado?	SIM	NÃO
	X	
Observações: A entrada da frente do Estádio Adhemar Pereira de Barros, entrada para setores 01, 02 e 04, possui um recuo muito grande até a chegada ao portão, catracas, e nesse espaço é suficiente para a colocação de gradis para o balizamento em jogos grandes, bem como espaço suficiente para colocação de Policiais para a revista pessoal, ainda existe a Praça Scalamandrê Sobrinho, possuindo uma área grande com aproximadamente 43.000 m2, usada para dispersão do público. O setor 03 destinado a entrada de torcedor visitante, possui também uma boa área para realização de linha de vistoria da PM e colocação de gradis. O setor 2 possui restrição para acesso de torcedores apenas pela mesma entrada do setor 3. Necessária a adequação de um portão específico para o setor 02, que tangencia a divisa com o CEAR (maiores detalhes da restrição no relatório abaixo)		
2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o bilhete?	SIM	NÃO
	X	
Observações: PARCIALMENTE, pois todo o estádio é cercado por alambrado e muro de alvenaria, com cerca de 2,5 metros. Do lado (setor 04), que faz divisa com as piscinas do Clube da Ferroviária e é de alambrado, o que se torna um ponto sensível quando em grandes jogos, pois pode ser escalado ou utilizado para passagem de objetos, tornando-se necessária a presença de patrulha policial para inibir o acesso. Os muros de alvenaria do setor 03 são relativamente baixos e fica fácil de ser escalado e utilizado para passagem de objetos proibidos, estão sendo aumentados em altura para resolução da problemática apresentada, a pedido da Comissão de Vistoria em Estádios, enquanto a obra não finda, é necessária a utilização humana para inibir invasões ou passagens de objetos proibidos por cima do muro.		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?	SIM	PARCIALMENTE	NÃO
		X	
<p>Observações: Parcialmente, pois como já dito no item anterior, todo o estádio é cercado por alambrado e muro, sendo que na parte de alambrado é possível ser passado pelos vãos alguns objetos que é combatida pela presença de patrulhas policiais no local. No setor 3 (visitantes), os muros em alguns pontos são baixos, permitindo a passagem de objetos por cima dos muros, sendo observado ao clube no ano de 2019 e optaram por reforçarem com recursos humanos os pontos observados, no entanto, em 2021 iniciaram obras de readequação (aumento de altura) no muro do setor 3, obra que em 2022 ainda não findou.</p>			
<p>Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados:</p> <p style="text-align: right;">Atendido <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right;">Atendido com Restrições <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right;">Não Atendido <input type="checkbox"/></p>			

3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO		
3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de Comando e Controle?	SIM	NÃO
		X
<p>Observações: Não existe Central técnica de informações/Central de comando estabelecida. O contato entre os responsáveis pelos diversos setores, durante a realização dos eventos se dá via equipamento de comunicação e contato pessoal. Foi indicada, pelos gestores do estádio, uma sala de imprensa para funcionar como central de comando em jogos de grande porte e grande público, entretanto, ela não está aparelhada para tal.</p>		
3.1.1. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	SIM	NÃO
		X
<p>Observações: Não existe Central técnica de informações/Central de comando estabelecida. Foi indicada, pelos gestores do estádio, uma sala de imprensa para funcionar como central de comando em jogos de grande porte e grande público, entretanto, ela não está aparelhada para tal.</p>		
3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	SIM	NÃO
		X
3.2.1. Baixa resolução		X
3.2.2. Alta resolução		X
3.2.3. Grava e arquiva as imagens		X
3.2.4. Possibilita impressão de fotos		X
3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros		X
3.2.6. Possibilita reconhecimento facial		X
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de monitoramento		X
3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de monitoramento		X

[Handwritten signatures and initials]

3.2.9. Possui sistema de internet e telefone		X
3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada		X
3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local		X
3.2.12. Monitora a área do evento (campo)		X
3.2.13. Monitora os acessos aos sanitários		X
3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante		X
3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante		X
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os torcedores		X
3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas (abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do estádio)		X
3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas		X
3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores		X
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do estádio)		X

Detalhar as especificações das câmeras e suas localizações:

Observação: **Existem algumas câmeras dentro do Estádio, nas regiões do portão 2, voltadas para a entrada e para a passagem de torcedores, no setor 2 existe uma câmera em formato 360 graus, porém não existe a central de monitoramento. Em jogos grandes, com mais de 10.000 ingressos disponibilizados à venda, o promotor do evento é ciente da obrigatoriedade da instalação do sistema de monitoramento, sendo reprovada a vistoria no Estádio caso não haja a colocação do monitoramento.**

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de monitoramento:

Não há central de comando Instalada, tampouco sistema de monitoramento do Estádio.

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS
USUÁRIOS**

4.1. Os assentos são numerados?	SIM	NÃO	Parcialmente
	X		

Observações: nada a ser observado

4.1.1. Se parcialmente informar o percentual:	SIM	NÃO
		X
Observações: sem observação.		
4.2. O estádio possui estacionamento interno?	SIM	NÃO
	X	
4.2.1. Para carros de torcedores		X
4.2.2. Para carros de PARTE dos sócios		X
4.2.3. Para ônibus de torcidas		X
4.2.4. Com espaço reservado para os árbitros	X	
4.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local	X	
4.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante	X	
4.2.7. Com espaço reservado para autoridades	X	
4.2.8. Com espaço reservado para imprensa	X	
4.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança	X	
4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	SIM	NÃO
		X
Observações: O estádio foi reestruturado em modelo do tipo "arena", sendo que a estrutura física que limita o acesso de torcedores ao campo possui pouca altura. Não há histórico de invasões maciças para o gramado, sendo que o estádio obedece ao padrão FIFA.		
4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Há barreiras físicas (grades/alambrados) para separação entre os setores de torcida. Estas barreiras estão entre os setores 1 e 2, com altura de 3,05 metros; e entre os setores 2 e 3 com altura de 2,70 metros; entre setores 4 e 1 com altura de 2,66 metros.		
4.5. O estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?	X	
4.5.1. Banheiros Masculinos	X	
4.5.2. Banheiros Femininos	X	
4.5.3. Banheiros para PNE	X	
4.5.4. Bares /lanchonetes	X	
4.5.5. Bilheteria	X	
4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes?		X
Observações: nada a ser observado		
4.7.O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego maciço de força policial?	SIM	NÃO
	X	
Observações: nada a ser observado.		
4.7.1. Existe espaço para a Torcida Organizada?	SIM	NÃO
		X
Observações: O Setor 03 do estádio é destinado para toda a torcida visitante, sem divisão para torcida organizada visitante, ficando o setor 03 exclusivo para torcida visitante organizada ou não.		
4.7.2. Este local é distante do local destinado à torcida organizada do time	SIM	NÃO

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

mandante?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações: Fica distante cerca de 200 metros em deslocamento interno do setor 4 e separado por grades do setor 2.		
4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores? (restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, entre outros.)	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>
Observações: no dia da vistoria para o Laudo Anual não, porém sempre é realizada vistoria prévia na qual é verificado esse quesito.		
4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
Observações: nada a ser observado.		
4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações: nada a ser observado.		
4.11. Quantas bilheteria existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
Observações: Existem 02 (duas) bilheteria para os setores 1, 2, 4 e VIP – Torcida local- uma com 11 (onze) guichês e outra com 10 (dez) guichês. Há 01 (uma) bilheteria para o setor 03 – Torcida visitante – com 06 (seis) guichês.		
4.11.1 O posicionamento das bilheteria é adequado?	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
Observações: nada a ser observado.		
4.11.2 Existem pontos de venda fora do estádio?	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
Observações: Somente em dias de jogos de grande expectativa de público		
4.12. O(s) acessos à cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicações e demais setores estratégicos ficam protegidas do acesso de torcedores?	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
Observações: nada a ser observado.		

Conclusão quanto à infraestrutura para a segurança do torcedor e demais usuários:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

P.

18/11

5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS		
<p>ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, TELEFONE, INTERNET, BEBEDOURO, sala de espera, 02 (duas) salas de confinamento coercitivo eventual (PM), de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.</p>		
5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	SIM	NÃO
	X	
5.1.1. Adequado (Anexar foto)		X
5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do estádio? (Anexar foto)		X
<p>Observações:</p> 		
5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)	SIM	NÃO
		X
5.2.1. Adequado		X
<p>Observações: nada a ser observado.</p>		
5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	SIM	NÃO
		X
5.3.1. Adequado (Anexar foto)		X
<p>Observações: nada a ser observado.</p>		
5.4. O Estádio possui um espaço para o serviço de atendimento ao Torcedor?(ouvidoria)	SIM	NÃO
Conclusão quanto ao espaço para atuação de órgãos de segurança e afins:	X	
<p>Observações: O atendimento nos dias de jogos e nos demais é realizado pelo Sr. Helder Silva de Torres, que fica em uma sala pertencente a administração da Ferroviária.</p>		
<p>Conclusão quanto ao espaço para atuação de órgãos de segurança e afins:</p> <p style="text-align: right;">Atendido <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">Atendido com Restrições <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">Não Atendido <input checked="" type="checkbox"/></p>		

[Handwritten signatures and initials]

3 - DIAGNÓSTICO E PARECER

3.1. Quadro síntese das não conformidades encontradas

Restrição 01: Canos de escoamento de água de chuvas, pelo setor 03, estão danificados e com alguns segmentos faltando, necessidade de reposição, pois em dias de jogos com chuvas deixará o piso escorregadio podendo ocasionar acidentes pessoais.

Falha apontada no laudo anual de 2021, não sendo corrigida.

Providências: Reposição de 03 (três) partes de canos de calha no setor 03.

Prazo: 30 dias.



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

Restrição 02: Portão da entrada principal não abre totalmente, atrapalhando a linha policial de revista, adiantando a linha de revista em local descoberto (sol e chuva), e ainda, expondo os policiais abaixo da torcida organizada, podendo serem alvos de objetos lançados de cima das arquibancadas.

Falha apontada no laudo anual de 2020 e 2021, não sendo corrigida.

Providências: Readequação do portão, as três partes do portão devem estar abertas simultaneamente, aumentando o vão de entrada/ saída.

Prazo: 30 dias.



S.
M.
M.

Restrição 03: O muro lateral ao setor 03 é baixo, oferece risco de invasão e entrada de objetos não autorizados no recinto, deverá ser instalado alambrado de 2 metros em toda a extensão acima do muro, evitando invasão e arremesso de objetos.

Falha apontada no laudo anual de 2020, iniciando correção em 2021 e obras permaneceram inertes, não sendo corrigida a falha apontada até a presente data.

Providências: Aumento de altura do muro em toda extensão na divisa com o CEAR

Prazo: 30 dias.




[Handwritten signature]
S.
18/11
M

Restrição 04: Esse portão de acesso ao setor 02, não comporta com segurança a entrada e saída total dos torcedores, consignado e aprovado no projeto do Corpo de Bombeiros como entrada exclusiva de carga e descarga, não devendo ser utilizado para entrada e saída de público.

Falha apontada no laudo anual de 2020 e 2021, ainda não corrigida.

Providências: Reestruturação e adequação do tamanho de acordo normas vigentes, possibilitando entrada e saída de pessoas, a fim de atender o público do setor 02, com segurança.

Prazo: 180 dias.



3.2. Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado	<input type="checkbox"/>
Aprovado com Restrição	<input checked="" type="checkbox"/>
Reprovado	<input type="checkbox"/>

[Handwritten signature]

Observações e considerações finais:

Restrição documental: Quanto a análise documental, verificou-se que as apólices de seguros da FPF e CBF detêm prazo de validade, respectivamente, em 31/12/2022 e 29/01/23, considerando que são documentos de caráter auxiliar, fica o responsável pela Associação Ferroviária de Esportes de apresentar tais documentos para o exercício de 2023 tão logo seja realizada a renovação das apólices de seguros.

Restrição 01 (reposição de canos de escoamento de água de chuva): 03 (três) Canos de escoamento de água de chuvas, pelo setor 03, estão danificados e com alguns segmentos faltando, necessidade de reposição, pois em dias de jogos com chuvas deixará o piso escorregadio podendo ocasionar acidentes pessoais, além de causar estrangulação de fluxo de pessoas, pois pode ocorrer dos espectadores não desejarem pisar na água;

Restrição 02 (readequação do portão principal de entrada): O portão da entrada principal não abre totalmente, suas 03 partes não são abertas simultaneamente, sendo que em dias de jogos que são liberados os setores 01 (3.962 pessoas) e 02 (6.300 pessoas) a linha de revista e catracas para absorver 10.262 pessoas conta com aproximadamente 15 policiais, sendo que são dispostos mais à frente, sob intempéries (sol e chuva) e risco de serem agredidos com objetos soltos/arremessados pela torcida organizada, devido a falha estrutural, seja a não abertura simultânea das 03 partes do portão, análise:

1. a linha com este número de policiais não consegue ficar abrigada sob o setor 01 da torcida organizada, uma vez que ao menos uma das partes do portão sempre estará fechada, pois não há espaço suficiente e seguro para o policial, uma vez que os policiais fazem a revista e parte do torcedor revistado sai de frente para o portão fechado, tendo que percorrer todo o caminho do portão atrás dos policiais, a revista não para e conseqüentemente há fluxo de outras pessoas já revistadas em outras linhas que defronte ao portão também sairão da revista, ocasionando tumulto atrás dos policiais e afunilamento, e após desviarem do portão nas costas dos policiais, terão que ir para direita, afim de passarem pelas catracas, no entanto alguns torcedores não vão para direita, ocorrendo filas mesmo com catracas livres, e a massa não responde as orientações, sendo que é necessário interromper a revista para não causar tumultos; tal problemática foi mitigada adiantando a linha de policiais;

2. ao adiantar a linha de policias, alguns problemas expostos acima foram mitigados, no entanto surgiram outros, ao sair debaixo da arquibancada e adiantar a linha de policiais, criamos um bolsão atrás dos policiais, que as pessoas revistadas param para esperarem amigos ou familiares, ou aglomeram-se torcedores por que ocorreu algum problema inesperado, enfim, numa situação de tumulto teremos uma linha de 15 policiais que ficarão entre torcedores para passarem por revista e torcedores esperando para acessarem o estádio, podendo os policiais terem problemas para retornarem para o interior do estádio, em caso de tumulto; ainda, estão expostos as intempéries (sol e chuva) ou podem ser alvos de objetos arremessados pela torcida organizada, uma vez que ficam debaixo da arquibancada da organizada e não sob a arquibancada.

Com estas providências, seja a readequação do portão, as três partes do portão devem estar abertas simultaneamente, aumentando o vão de entrada/saída, espera-se que os policiais fiquem seguros, protegidos das intempéries e de objetos arremessados de cima das arquibancadas e ainda, uma melhora na distribuição de catracas e efetivo, pois o local pode

ser utilizado para diferentes tipos de acesso em setores distintos, e a não abertura de uma das partes do portão limita o trabalho policial, ocasiona insegurança e estimula o tumulto, quando há jogos grandes.

Por fim recomendo a readequação, pois no Estatuto do Torcedor, Lei N° 10.671, de 15 de maio de 2003, temos que: *“Art. 19. As entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes respondem solidariamente com as entidades de que trata o art. 15 e seus dirigentes, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados a torcedor que decorram de falhas de segurança nos estádios ou da inobservância do disposto neste capítulo”*.

Restrição 03 (O muro lateral ao setor 03 é baixo): O muro lateral no setor 03 é baixo, oferece risco de invasão e arremesso de objetos não autorizados no recinto, aumentando a altura evitará a problemática apontada.

Falha apontada no laudo anual de 2020, iniciou-se a correção no ano de 2021, no entanto as obras permanecem paralisadas.

Assim, o clube deverá suprir a vulnerabilidade do local com recursos humanos próprios, sendo que a quantidade será definida pela PM em reunião prévia, respeitando a peculiaridade de cada partida.

Restrição 04 (portão de acesso ao setor 02, não comporta com segurança a entrada e saída dos torcedores): ficou apontada a necessidade de adequação de Portão exclusivo para o setor 2, no muro lateral que acessa o Centro de Eventos de Araraquara - CEAR, respeitando as normas vigentes e que sirva de saída de emergência, pois em dias de jogos de grandes públicos, acaba sendo disponibilizado o setor 02 para o público visitante, com setorização de público pelo clube e cobrança diferenciada de valores para o setor 03 em relação ao setor 02. Vale ressaltar que o portão que existe hoje não suporta a entrada de toda essa torcida para o setor 02, bem como a rampa de acesso deste portão para o estádio é muito íngreme e com terreno lateral irregular, e assim não traz nenhuma segurança para os torcedores, tendo que se regularizada a instalação de um novo portão, bem como a regularização da rampa de acesso para atender a vasia e fluidez do público, de acordo com as normas vigentes pertinentes. No projeto apresentado ao Corpo de Bombeiros o portão de saída de emergência coloca os torcedores na área dos vestiários dos jogadores, dos árbitros e onde os ônibus das delegações ficam estacionados, sendo inviável a evacuação de pessoas por esses portões, havendo a necessidade da adequação do portão localizado na divisa do CEAR para escoamento da torcida em local seguro evitando encontro de torcidas rivais.

Neste diapasão, no projeto apresentado ao Corpo de Bombeiros pelo clube, que o portão que existe no local (divisa do CEAR) atualmente é exclusivo para carga e descarga, por não atender as necessidades da norma vigente para trânsito de público.

Até que as readequações do portão do CEAR sejam adequadas (de acordo com as normas vigentes), **o estádio fica liberado com o atendimento das seguintes condições:**

1. os setores 01, 02 e 04 ficam destinados a uma única torcida, podendo ser utilizados os portões 1 (piscina) e 2 (principal), de acordo com a característica da partida; o setor 3 deverá

ser destinado a outra torcida (oposta das alocadas no setor 01, 02 e 04), devendo utilizar para entrada e saída obrigatoriamente apenas o portão 12 (gigantão) ou também o 11 (CEAR) para saída se necessário;

2. quando a partida for de torcida única, devendo os setores 01, 02 e 04 serem acessados através dos portões 1 (piscina) e 2 (principal), de acordo com a característica da partida; o setor 3 devendo ser utilizado para entrada e saída obrigatoriamente o portão 12 (gigantão) ou também o 11 para saída se necessário.

Fica proibido o acesso do setor 02 pelo portão 09 exclusivo para veículos de manutenção, devendo ser utilizado para acessar este setor, obrigatoriamente o portão 02 (principal).

Qualquer utilização fora do especificado acima deverá ser verificada previamente com a PMESP.

Relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

<i>NOME DO PROFISSIONAL</i>	<i>POSTO</i>	<i>FUNÇÃO</i>
Richard Severino de Souza	Maj PM	Cmt Int BTL
<i>Assinatura</i>		
Silvio Osório Pereira Dias	Cap PM	Presidente
<i>Assinatura</i>		
Fábio Luiz Magalhães Moreira	1º Ten PM	Vistoriador
<i>Assinatura</i>		
Israel de Oliveira Pigossi	1º Ten PM	Vistoriador
<i>Assinatura</i>		
Data de emissão do laudo:	14/12/2022	
Prazo de validade do laudo:	08/12/2023	

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.